


写真看板記入例

給水管引込工事
申請場所
申請者氏名
穿孔/ドレン 状況
密着コア挿入状況
埋設シート布設状況
水栓番号
業者名

給水管引込工事
申請場所
申請者氏名
本管・分岐口径
(官民境界からの寄り) ○.○m

水栓番号
業者名

給水管引込工事
申請場所
申請者氏名
水圧テスト
MPa 時間
検査開始 0.75 11:04
検査終了 0.73 11:14
水栓番号
業者名

工事写真項目(※担当職員立会)

- ・サドル分水栓取付状況(寄り、深さ)
- ・水圧テスト※
- ・穿孔状況(ドレン状況)
- ・密着コア挿入(本管が鋳鉄管の場合のみ)※
- ・配管状況(深さ)
- ・埋設シート(深さ)
- ・融着状況(本管がポリエチレン管のみ)
- ・融着完了状況(本管がポリエチレン管のみ)

※…写真に職員入る

補足事項

- ・水圧テスト(開始水圧:0.75MPa)
確認時間 10分間 写真は終了時のみ
(開始後3分間(予圧)で軽易なミスによる水圧不良を確認する。)
(予圧は黒板に書かない)
- ・サドル分水栓取付状況(寄り、深さ)
取り付けたサドル分水栓の横(本管上)の寄り、深さを含めた写真とし、
寄りは官民境界または仕切弁鉄蓋等を起点とした写真とすること。
- ・融着完了状況
融着後のインジケーターの突起の状態が確認できる写真とすること。