


写真看板記入例

給水管引込工事
穿孔／ドレン 状況 密着コア挿入状況 埋設シート布設状況
水栓番号
業者名

給水管引込工事
本管・分岐口径 
水栓番号
業者名

給水管引込工事									
水压テスト <table> <tr> <th></th> <th>MPa</th> <th>時間</th> </tr> <tr> <td>検査開始</td> <td>1.0</td> <td>11:05</td> </tr> <tr> <td>検査終了</td> <td>0.95</td> <td>11:10</td> </tr> </table>		MPa	時間	検査開始	1.0	11:05	検査終了	0.95	11:10
	MPa	時間							
検査開始	1.0	11:05							
検査終了	0.95	11:10							
水栓番号									
業者名									

工事写真必要項目 (※は水道局職員写真に入る)

- ・サドル分水栓取付状況 (寄り、深さ)
- ・水压テスト※
- ・穿孔状況 (ドレン状況)
- ・密着コア挿入 (本管が鋳鉄管の場合のみ)※
- ・配管状況 (深さ)
- ・埋設シート (深さ)
- ・融着準備状況 (融着サドルを使用する場合)
- ・融着完了状況 (融着サドルを使用する場合)

補足事項

- ・サドル分水栓取付状況 (寄り、深さ)
取り付けたサドル分水栓の横 (本管上) の寄り、深さを含めた写真とし、寄りは官民境界または仕切弁鉄蓋等を起点とした写真とすること。 (竣工図に記入が必要です)
- ・水压テスト (開始水压: 1.0MPa)
確認時間 5分間 写真は検査終了時のみ
(開始後3分間 (予圧) で軽易なミスによる水压不良がないか確認する。)
(予圧は黒板に書かない)
- ・密着コア挿入
挿入状況の写真のみ必要です。挿入前後は、水道局で状態を確認するため、写真は不要です。
- ・配管状況
分水栓から止水栓に至る配管状況の写真が必要。
- ・融着準備状況
サドル分水栓を設置する場所の表面切削状況が確認できる写真とすること
- ・融着完了状況
融着後のインジケータの突起の状態が確認できる写真とすること